ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษาหญิง

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครนายก **สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา**

ประมาณราคาวันที่ 5 กันยายน 2558 แบบเลขที่ -

ประมาณราคาค่าก่อสร้างประกอบการออกแบบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน
3.6	ครอบสัน	11.00	ม	150.00	1,650.00	50.00	550.00	2,200.00
3.7	ครอบปิดหัว	16.00	แผ่น	250.00	4,000.00	50.00	800.00	4,800.00
3.8	ไม้ฝาเฌอร่า	15.00	แผ่น	125.00	1,875.00	70.00	1,050.00	2,925.00
	รวมยอดยกไป							117,707.00
	รวมยอดยกมา							117,707.00
4	**งานผนัง**							
4.1	งานก่ออิฐมอญ	73.00	ตร.ม	0.00	0.00	90.00	6,570.00	6,570.00
4.2	งานฉาบปูน	69.00	ตร.ม	0.00	0.00	100.00	6,900.00	6,900.00
4.3	ไม้ระแนง 2"x1"	21.00	ท่อน	150.00	3,150.00	70.00	1,470.00	4,620.00
4.4	อิฐมอญ	7,740.00	ก้อน	0.92	7,120.80	0.00	0.00	7,120.80
4.6	ปูนฉาบสำเร็จ	1.50	ตัน	2,161.00	3,241.50	0.00	0.00	3,241.50
4.7	ปูนก่อ	1.00	ตัน	2,057.00	2,057.00	0.00	0.00	2,057.00
	รวมยอดยกไป							30,509.30
	รวมยอดยกมา							30,509.30
5	**งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น**							
5.1	กระเบื้องกรุผนัง 8"x10"	78.00	ตร.ม	150.00	11,700.00	120.00	9,360.00	21,060.00
5.2	กระเบื้องปูพื้นแบบหยาบ 8"x8"	29.00	ตร.ม	150.00	4,350.00	120.00	3,480.00	7,830.00
5.3	กระเบื้องโมเสคปูพื้นแบบหยาบ 8"x8"ชนิดหยาบ	24.00	ตร.ม	150.00	3,600.00	120.00	2,880.00	6,480.00
5.4	ปูนยาแนว	25.00	ถุง	30.00	750.00	0.00	0.00	750.00
5.5	ปูนกาว	39.00	ถุง	250.00	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
5.6	ปูนซีเมนต์	0.40	ตัน	2,057.00	822.80	0.00	0.00	822.80
5.7	ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม	550.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
	รวมยอดยกไป							48,342.80